



ZP-26/JRP/2012

Milicz, dnia 12 grudnia 2012r.

**Do Wykonawców zainteresowanych udziałem
w postępowaniu przetargowym o sygn. ZP-26/JRP/2012**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miliczu i Sułowie” (nr ref.ZP-26/JRP/2012).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759z późn. zmianami) Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Dolina Baryczy” sp. z o.o. z s. w Miliczu - dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Zamawiający zmienia następujące zapisy części III SIWZ - OPZ – STWiORB:

1. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-15.00 pkt. 2 w następujący sposób:

ZAMIAST:

Materiały i surowce stosowane w rozruchu oczyszczalni ścieków stosować zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym część Dokumentów Przetargowych, dokumentacjami techniczno – ruchowymi urządzeń, do których są stosowane oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiałami i surowcami przewidzianymi do stosowania w ramach rozruchu są:

- energia elektryczna,
- woda wodociągowa,
- materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski napędowe, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń.
- ścieki w wymaganej ilości i jakości – zapewnia Zamawiający,
- wapno palone lub chlorowane do dezynfekcji skratek,
- polielektrolit do procesu flokulacji osadów,
- PIX do procesu strącania fosforu,
- zestaw odczynników do analiz laboratoryjnych.

Zapotrzebowanie na poszczególne materiały i surowce potrzebne do rozruchu ustala Wykonawca wg własnej kalkulacji. Miejsce zakupu wapna, polielektrolitu, osadu biologicznego, odczynników ustala Wykonawca wg własnego rozeznania po uzgodnieniu z Inżynierem. Energia elektryczna i woda wodociągowa doprowadzone są do oczyszczalni ścieków.

Nie przewiduje się w ramach rozruchu wbudowywania jakichkolwiek urządzeń.

POWINNO BYĆ:

Materiały i surowce stosowane w rozruchu oczyszczalni ścieków stosować zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym część Dokumentów Przetargowych, dokumentacjami techniczno – ruchowymi urządzeń, do których są stosowane oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiałami i surowcami przewidzianymi do stosowania w ramach rozruchu są:

- energia elektryczna - **zapewnia Zamawiający,**
- woda wodociągowa - **zapewnia Zamawiający,**
- materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski napędowe, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń – **zapewnia Wykonawca,**
- ścieki **surowe** – **zapewnia Zamawiający,**
- wapno do dezynfekcji **osadów** - **zapewnia Wykonawca,**
- polielektrolit do procesu flokulacji osadów - **zapewnia Wykonawca,**
- PIX do procesu strącania fosforu - **zapewnia Wykonawca,**
- zestaw odczynników do analiz laboratoryjnych - **zapewnia Wykonawca,**

Zapotrzebowanie na poszczególne materiały i surowce potrzebne do rozruchu ustala Wykonawca wg własnej kalkulacji. Miejsce zakupu wapna, polielektrolitu, odczynników ustala Wykonawca wg własnego rozeznania po uzgodnieniu z Inżynierem. Energia elektryczna i woda wodociągowa doprowadzone są do oczyszczalni ścieków.

Nie przewiduje się w ramach rozruchu wbudowywania jakichkolwiek urządzeń.

2. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-14.00 pkt. 2.1 Wyposażenie laboratorium w następujący sposób:

ZAMIAST:

pH-metr przenośny 1 szt.

POWINNO BYĆ:

pH-metr przenośny 1 szt.

wodoszczelny

wraz z: elektrodą pH, czujnikiem temperatury, buforami pH, roztworem do przechowywania elektrody pH i walizką transportową

3. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-14.00 pkt. 2.1 Wyposażenie laboratorium w następujący sposób:

ZAMIAST:

Tlenomierz przenośny 1 szt.

POWINNO BYĆ:

Tlenomierz przenośny 1 szt.

wodoszczelny

wraz z: sondą tlenową, wyposażeniem do kalibracji i konserwacji, walizką transportową

4. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-14.00 pkt. 2.1 Wyposażenie laboratorium w następujący sposób:

ZAMIAST:

Szafa termostatyczna 1 szt.

obieg powietrza: wymuszony

drzwi pełne i szklane

zakres temperatury pracy [°C] +3...+40 / do +50

sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem oddzielny dla każdej z komór

materiał komory tworzywo sztuczne

materiał obudowy blacha

regulacja temperatury [°C] co 0,1

stabilność** temp. w +37°C [°C] ±0,3

ilość półek w komorze min: 3

POWINNO BYĆ:

Szafa termostaticzna 1 szt.
obieg powietrza: wymuszony
drzwi pełne i szklane
zakres temperatury pracy [°C] +3...+40 / do +50
sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem
materiał komory tworzywo sztuczne lub aluminium
materiał obudowy blacha
regulacja temperatury [°C] co 0,1
stabilność** temp. w +37°C [°C] ±0,3
ilość półek w komorze min: 3
1 komora o min. poj. 200 l
zabudowane wewnątrz komory gniazdko sieciowe

5. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-14.00 pkt. 2.1 Wyposażenie laboratorium w następujący sposób:

ZAMIAST:

Waga elektroniczna z dokładność odczytu do 0,01g 1 szt.

POWINNO BYĆ:

Waga elektroniczna z dokładność odczytu do 0,01g 1 szt.
maksymalne obciążenie - 200 g

6. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-14.00 pkt. 2.1 Wyposażenie laboratorium w następujący sposób:

ZAMIAST:

Chłodziarka 120 dm³ 1 szt.
wnętrze komory z tworzywa sztucznego
obudowa z blachy malowanej proszkowo
drzwi szklane
układ grzewczy i chłodzący
funkcja rozmrażania
zakres temperatury: 0...+10oC (wersja 10)
stabilność temperatury w +4oC: ±0,3
jednorodność w +4oC: ±0,2
zewnętrzny wyświetlacz
mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
kontrola zaniku napięcia
Ilość półek: 2
Zabezpieczenie klasy 1.0, opcjonalnie klasy 2.0 lub 3.3

POWINNO BYĆ:

Chłodziarka 120 dm³ 1 szt.
wnętrze komory z tworzywa sztucznego lub aluminium
obudowa z blachy malowanej proszkowo
drzwi szklane
układ grzewczy i chłodzący

funkcja rozmrażania
zakres temperatury: 0...+10oC (wersja 10)
stabilność temperatury w +4oC: $\pm 0,3$
jednorodność w +4oC: $\pm 0,2$
zewnątrzny wyświetlacz
mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
kontrola zaniku napięcia
Ilość półek: 2
Zabezpieczenie klasy 1.0, opcjonalnie klasy 2.0 lub 3.3
z funkcją automatycznego odszraniania

7. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-14.00 pkt. 2.1 Wyposażenie laboratorium w następujący sposób:

ZAMIAST:

Suszarka laboratoryjna ok. 750W	1 szt.
obieg powietrza wymuszony	
pojemność komory min. 200 l	
drzwi pełne / z oknem wizyjnym	
zakres temperatury pracy [°C] 5°C powyżej temperatury otoczenia...+300°C	
sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem	
materiał komory stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4301	
materiał obudowy blacha malowana proszkowo	
regulacja temperatury [°C] co 0,1	
stabilność** temp. w +37°C [°C] $\pm 0,5$	
liczba półek min. 5	

POWINNO BYĆ:

Suszarka laboratoryjna ok. 750W	1 szt.
obieg powietrza wymuszony	
pojemność komory min. 200 l	
drzwi pełne	
zakres temperatury pracy [°C] 5°C powyżej temperatury otoczenia...+300°C	
sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem	
materiał komory stal nierdzewna, kwasoodporna 1.4301	
materiał obudowy blacha malowana proszkowo	
regulacja temperatury [°C] co 0,1	
stabilność** temp. w +37°C [°C] $\pm 0,5$	
liczba półek min. 5	

8. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-14.00 pkt. 2.1 Wyposażenie laboratorium w następujący sposób:

ZAMIAST:

Lodówka	1 szt.
---------	--------

POWINNO BYĆ:

Lodówka	1 szt.
minimalna pojemność 150 l	
wyposażona w zamrażalnik o minimalnej pojemności 10 l	

min. zakres temperatur chłodziarki 0-15°C
temperatura wewnątrz komory utrzymywana z dokładnością min. do 0,3°C
drzwi pełne
z funkcją automatycznego odszraniania

9. zmienia się brzmienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-14.00 pkt. 2.1 Wyposażenie laboratorium w następujący sposób:

ZAMIAST:

Cieplarka 1 szt.

POWINNO BYĆ:

Cieplarka 1 szt.

min. pojemność 100 l.

min. zakres temperatury 5-70 ° C.

obieg powietrza wymuszony.

Ww. zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ale w ich wyniku może być niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W zawiązku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759z późn. zmianami), Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 02 stycznia 2013 r. do godz. 12:00, oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień 02 stycznia 2013r., godz. 12:30.

W konsekwencji powyższego Zamawiający zmienia brzmienie następujących zapisów SIWZ:

1. W części I SIWZ (IDW) pkt 19 i 19.1

ZAMIAST:

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

19.1 Ofertę należy dostarczyć na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z
o.o.
Pokój nr 5 - Sekretariat, I piętro
PL 56-300 Milicz, Rynek 21
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia **18 grudnia 2012 r.** do godziny 12.00

POWINNO BYĆ:

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

19.1 Ofertę należy dostarczyć na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z
o.o.
Pokój nr 5 - Sekretariat, I piętro
PL 56-300 Milicz, Rynek 21
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia **02 stycznia 2013 r.** do godziny 12.00

2. W części I SIWZ (IDW) pkt 21

ZAMIAST:

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod następującym adresem:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z

o.o.

Pokój nr 3 – SALA NARAD, I piętro

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

w dniu **18 grudnia 2012r.** o godzinie 12.30

POWINNO BYĆ:

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod następującym adresem:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „DOLINA BARYCZY” Sp. z

o.o.

Pokój nr 3 – SALA NARAD, I piętro

PL 56-300 Milicz, Rynek 21

w dniu **02 stycznia 2013 r.** o godzinie 12.30

W wyniku zmiany wyżej wskazanych terminów, na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759z późn. zmianami), Zamawiający przekazał Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich „Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie” dnia 12.12.2012r.

**Prezes Zarządu
/-/ Zbigniew Węgrzyn**