



ZP-18/JRP/2013

Milicz, dnia 15 lipca 2013 r.

**Do Wykonawców zainteresowanych udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o sygn. ZP-18/JRP/2012**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie” (nr ref.ZP-18/JRP/2012).

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych, w związku z dostrzeżonymi uchybieniami, zmienia zapis STWiORB ST-02.00 pkt 1.3 poprzez dodanie na końcu zapisu: **Wykonanie warstwy ochronnej bloku biologicznego z trójskładnikowej zaprawy cementowo-epoksydowej przeznaczonej do wykonywania warstw wyrównawczych i ochronnych na betonie po uprzednim przygotowaniu podłoża za pomocą piaskowania lub śrutowania oraz wykonaniu miejscowych uzupełnień większych ubytków konstrukcji bloku, na poziomie około 20% pow., systemem betonu zastępczego (przy założeniu całkowitej powierzchni do wykonania izolacji równej 1650m²).**

BYŁO:

Blok biologiczny - obiekt remontowany

Zakres prac:

- montaż bali w ścianie słupowo-ryglowej,
- Należy przewidzieć zastosowanie około 1650 m² warstwy ochronnej w postaci zaprawy cementowej modyfikowanej epoksydami.
Przed zastosowaniem warstwy ochronnej należy przygotować podłoże za pomocą piaskowania i śrutowania.
Dane techniczne zaprawy:
Grubość warstwy- minimum 0,5 mm/ maksimum 3,0 mm
Współczynnik rozszerzalności termicznej $\alpha \approx 16,9 \times 10^{-6}$ na °C (zakres temperatur -20°C do +60°C)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla CO $\mu\text{CO}_2 \approx 7000$
Wytrzymałość na ściskanie > 45 N/mm² (28 dni/ +20°C/50% w.w.)

JEST:

Blok biologiczny - obiekt remontowany

Zakres prac:

- montaż bali w ścianie słupowo-ryglowej,
- Należy przewidzieć zastosowanie około 1650 m² warstwy ochronnej w postaci zaprawy cementowej modyfikowanej epoksydami.

Przed zastosowaniem warstwy ochronnej należy przygotować podłoże za pomocą piaskowania i śrutowania.

Dane techniczne zaprawy:

Grubość warstwy- minimum 0,5 mm/ maksimum 3,0 mm

Współczynnik rozszerzalności termicznej $\alpha \approx 16,9 \times 10^{-6}$ na °C (zakres temperatur -20°C do +60°C)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla CO $\mu\text{CO}_2 \approx 7000$

Wytrzymałość na ściskanie > 45 N/mm² (28 dni/ +20°C/50% w.w.)

Wykonanie warstwy ochronnej bloku biologicznego z trójskładnikowej zaprawy cementowo-epoksydowej przeznaczonej do wykonywania warstw wyrównawczych i ochronnych na betonie po uprzednim przygotowaniu podłoża za pomocą piaskowania lub śrutowania oraz wykonaniu miejscowych uzupełnień większych ubytków konstrukcji bloku, na poziomie około 20% pow., systemem betonu zastępczego (przy założeniu całkowitej powierzchni do wykonania izolacji równej 1650m²).

Pozostałe zapisy pkt 1.3 pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni rzeki Baryczy" (MAO)

Zbigniew Węgrzyn